



H144 - VIADUC SUR L'A9

Maître d'ouvrage

Département des infrastructures - Service des routes
Division infrastructure routière
Bureau d'ingénieurs INGPHE SA, à Lausanne

Ingénieur

Exécution des travaux
Description de l'ouvrage

Le projet comporte 4'300 m de route à deux voies de circulation de 3.75 m chacune bordée d'un accotement de 2.25 m. Elle se raccorde au réseau routier existant par 2 giratoires sur les RC 780 et 302

Délais de construction

Février 2010 à Février 2012

Travaux réalisés

Construction du viaduc sur l'A9, y compris la pose de l'étanchéité, des couches de protection en MA, de la couche de liaison en AC B et de la couche de roulement en AC MR.

Le déplacement de conduites et de canalisations dans l'emprise des piles le long de l'A9 et de la RC 780.

La réalisation sur 80 m de remblais de préchargement pour la construction des culées.

Coût de l'ouvrage

12 mio

Marti Construction SA

Ch. d'Entre-Bois 29 CP 45 CH-1000 Lausanne 8 Tél. +41 21 622 07 07 Fax + 41 21 622 07 08
www.martisa.ch marti-construction@martisa.ch