



Tranchée Couverte de Vézenaz

Maître d'ouvrage

DCTI - Génie Civil
Monsieur Haddad Bassem : 022.546.63.19

Services industriels de Genève
Monsieur Niederhauser : 022.420.91.64

Ingénieur

Perreten et Milleret
Monsieur Treleani : 022.309.49.30

Exécution des travaux Partenaires de l'association

Marti Construction SA
Piasio et Sotrag

Pilotage Montant des travaux

Marti Construction SA
42 mio CHF

Marti Construction SA

81, chemin du Vieux-Bureau CH-1217 Meyrin Tél. +41 22 748 14 70 Fax +41 22 748 14 75
www.martisa.ch marti-construction@martisa.ch

Description de l'ouvrage

La tranchée couverte de Vézenaz a pour but de désengorger la route de Thonon traversant actuellement le village en enterrant une partie de la circulation.

Délais de construction

36 mois

Travaux réalisés

Déplacement des réseaux, construction de parois berlinoises et excavation dite en taube. Quelques chiffres :

- 510 pieux de diamètre 800 à 1000 forés
- 12'000 m³ de béton de structure
- 1'350 To d'acier
- 50'000 m³ de terrassement

Les travaux sont réalisés avec une gestion de l'espace et des contraintes urbaines très fines.

Longueur de la tranchée couverte

Couvert : 500 m

Trémies : 200 m

