



Genève - Centre Médical Universitaire E5 - Etayage

Maître d'ouvrage

DCTI - Office des Bâtiments

Architecte

De Planta et Portier Architectes

Ingénieur

Guscetti & Tournier SA

Géotechnicien et Ing. environnement

Géotechnique Appliquée Dériaz SA

Marti Construction SA

81, chemin du Vieux-Bureau CH-1217 Meyrin Tél. +41 22 748 14 70 Fax +41 22 748 14 75
www.martisa.ch marti-construction@martisa.ch

Description de l'ouvrage

Réalisation de l'enceinte de fouille au moyen de parois moulées et des étayages.

Délais de construction

Etayage : janvier 2010 - avril 2010

Montant du marché en CHF

7'330'000 CHF

Travaux réalisés

- Murets de guidage
- Parois moulées 60 cm : 600 m²
- Parois moulées 100 cm : 3'800 m²
- Ancrages Ptk = 900 kN : 250 m
- Etayage en ROR 508 et HEB 600 : 450 t
- Parois clouées : 100 m²
- Puits filtrants d = 1'000 mm : 375 m
- Chandelles d = 1'000 mm : 260 m

