



CLOS D'ASPER - AUBONNE

Maître d'ouvrage

GEP SA - Fonds Immobilier Romand

Entreprise générale

Karl Steiner SA

Architecte

Richter et Dahl Rocha bureau d'architectes SA

Ingénieurs

Sabert bureau d'ingénieurs SA

Tappy Bornand Michaud SA

Direction des travaux

Karl Steiner SA

Béton, béton armé et maçonnerie

Cuénod & Payot SA

Description de l'ouvrage

Construction comprenant :
- 2 immeubles locatifs de 70 logements
- 1 parking couvert de 111 places sur deux niveaux

Marti Construction SA

Ch. d'Entre-Bois 29 CP 45 CH-1000 Lausanne 8 Tél. +41 21 622 07 07 Fax + 41 21 622 07 08
www.martisa.ch marti-construction@martisa.ch

Planning général

Début des travaux : ~août 2008 (terrassément et travaux spéciaux)

Montage des grues et début des travaux de gros-oeuvre : septembre 2008

Fin du gros-oeuvre (hors divers travaux de finition et d'aménagement extérieurs : juillet 2009

Localité

Aubonne

Quantités principales

6'970 m³ de béton

740 to d'acier

19'800 m² de coffrage murs

15'000 m² de coffrage dalle

Points particuliers

Planning serré et travaux en période hivernale

Coffrages murs avec banches Sateco 9015

Coffrage dalle sous-traité

Centrale à béton sur place (capacité de production importante : ~54 m³/heure)

2 grues à tours (Wolf 6017 + Wolf 6531)

Bétonnages simultanés : avec pompe à béton + grues à tour (béton dalle + béton murs)

