



MURS A9 - LOT 11 Murs M44C et M40D

Maître d'ouvrage

Office fédéral des routes (OFROU)
Filiale Estavayer-le-Lac

Ingénieur

Emch+Berger SA

Exécution des travaux

Marti Construction SA

Description de l'ouvrage

Construction de deux nouveaux murs en béton armé, élargissement de la bande d'arrêt d'urgence, réfection de l'enrobé

Délais de réalisation

Juin à Octobre 2010

Marti Construction SA

Ch. d'Entre-Bois 29 CP 45 CH-1000 Lausanne 8 Tél. +41 21 622 07 07 Fax + 41 21 622 07 08
www.martisa.ch marti-construction@martisa.ch

Travaux réalisés

Mur M44C :

Construction d'un mur de soutènement, coffrage 1 face contre le mur existant

- 28 m de long et 70 m³ de béton

Mur M40D :

Construction d'un mur de soutènement sur la semelle du mur existant

- 2,5 mois de travaux de nuit

- 120 m de long et 3,5 m de haut

- montage d'une paroi de protection pour la voie CFF

- 1150 m³ de béton

- réalisation d'une paroi berlinoise

